



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01


LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI 26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.			MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS					14.635,41
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50	151,47	192,14	864,63
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	363,42	6,09	7,73	2.809,24
1.3	C2316	SEINFRA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	66,00	91,65	116,26	7.673,16
1.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	829,73	0,34	0,43	356,78
1.5	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UND	1,00	1.308,20	1.659,45	1.659,45
1.6	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UND	1,00	1.002,88	1.272,15	1.272,15
2.			MOVIMENTO DE TERRA					14.403,26
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	56,86	72,55	92,03	5.232,90
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	60,68	27,62	35,04	2.126,37





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
2.3	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,82	21,85	27,72	882,05
2.4	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	159,94	24,01	30,46	4.871,77
2.5	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	128,12	7,94	10,07	1.290,17
3.			COBERTURA					105.266,65
3.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	286,94	100,20	127,10	36.470,07
3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	286,94	44,34	56,25	16.140,38
3.3	C4370	SEINFRA	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	M2	31,05	626,16	794,28	24.662,39
3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,83	27,68	35,11	942,00
3.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.	M	59,88	88,06	111,70	6.688,60
3.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	298,10	53,85	68,31	20.363,21





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
4.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA					217.860,41
			FUNDAÇÃO					79.384,72
4.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	56,86	489,52	620,96	35.308,28
4.2	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	18,95	546,47	693,20	13.138,64
4.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	94,77	66,19	83,96	7.956,89
4.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	208,56	12,35	15,67	3.268,14
4.5	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	646,32	14,13	17,92	11.581,98
4.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,53	499,53	633,65	5.405,03
4.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,53	251,91	319,55	2.725,76
			ESTRUTURA					138.475,69





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
4.8	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	169,48	116,39	147,64	25.022,03
4.9	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	399,33	12,35	15,67	6.257,55
4.10	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.248,16	14,13	17,92	22.367,01
4.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	17,63	499,53	633,65	11.171,25
4.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	17,63	251,91	319,55	5.633,67
4.13	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	303,42	168,38	213,59	64.807,48
4.14	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,52	1.666,12	2.113,47	3.216,70
5.			ALVENARIA - VEDAÇÃO					138.759,73
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	790,91	59,82	75,88	60.014,25
			MUROS					
5.2	C2887	SEINFRA	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M - CONTORNO RESERV. AGUAS PLUVIAIS	M	10,77	382,26	484,90	5.220,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
5.3	C4859	SEINFRA	MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 2,50 m COM CERCA DE PROTEÇÃO TIPO CONCERTINA - MUROS EXTERNOS	M	91,50	545,87	692,44	63.358,26
5.4	CP 01	PRÓPRIA	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" , INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - ENTRADA VEICULOS	M2	11,40	480,49	609,50	6.948,30
5.5	CP 01	PRÓPRIA	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" , INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - LIXEIRA	M2	5,28	480,49	609,50	3.218,16
6.			IMPERMEABILIZAÇÃO					10.998,75
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - BALDRAMES	M2	194,49	43,20	54,80	10.658,05
6.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - LAJES	M2	1,60	133,19	168,95	270,32
6.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 - LAJES	M2	1,60	34,68	43,99	70,38
7.			REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES E TETOS					299.684,08

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
			PISO					
7.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	16,40	524,32	665,10	10.910,63
7.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	256,24	24,37	30,91	7.920,38
7.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (Contorno UBS)	M2	256,24	77,25	97,99	25.108,96
7.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (ACESSO AMBULANCIAS E ESTACIONAMENTO)	M2	63,76	65,98	83,70	5.336,71
7.5	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	14,29	150,01	190,29	2.719,24
7.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29,90	43,29	54,91	1.641,81
7.7	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11,96	52,19	66,20	791,75
7.8	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	234,35	90,17	114,38	26.804,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
7.9	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	248,65	8,78	11,14	2.769,93
7.10	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	204,25	7,33	9,30	1.899,53
7.11	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - PORTAS	M	27,45	78,83	100,00	2.745,00
			PAREDE					
7.12	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	678,77	6,07	7,70	5.226,53
7.13	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M3	899,04	4,43	5,62	5.052,60
7.14	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	678,77	48,52	61,55	41.778,29
7.15	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	679,86	39,45	50,04	34.020,19





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE


DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
7.16	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	219,18	30,86	39,15	8.580,90
7.17	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	219,18	90,17	114,38	25.069,81
7.18	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS	M2	219,18	8,78	11,14	2.441,67
7.19	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.358,63	2,52	3,20	4.347,62
7.20	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	679,86	13,40	17,00	11.557,62
7.21	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	679,86	21,51	27,29	18.553,38
7.22	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,75	113,58	144,08	4.862,70
7.23	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	690,13	14,48	18,37	12.677,69
			TETO					
7.24	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	285,93	12,13	15,39	4.400,46
7.25	C3035	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	285,93	32,90	41,73	11.931,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE


DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
7.26	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	285,93	2,91	3,69	1.055,08
7.27	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	257,40	24,73	31,37	8.074,64
7.28	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	257,40	21,51	27,29	7.024,45
7.29	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	35,21	14,48	18,37	646,81
7.30	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	6,68	39,74	50,41	336,74
			MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA					
7.31	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	38,76	6,07	7,70	298,45
7.32	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	38,76	48,52	61,55	2.385,68
7.33	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	38,76	14,48	18,37	712,02





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
8.			ESQUADRIA					76.753,21
			MADEIRA					
8.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X2.10)m	UND	7,00	790,97	1.003,35	7.023,45
8.2	C1988	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X2.10)m	UND	13,00	859,89	1.090,77	14.180,01
8.3	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X2.10)m	UND	1,00	886,98	1.125,13	1.125,13
8.4	C4587	SEINFRA	FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR)	UND	19,00	116,72	148,06	2.813,14
8.5	C1980	SEINFRA	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00	1.132,25	1.436,26	1.436,26
8.6	C1980	SEINFRA	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A TRILHO E FECHADURA	UND	1,00	1.132,25	1.436,26	1.436,26
8.7	C1980	SEINFRA	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00	1.132,25	1.436,26	1.436,26
8.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	122,85	16,67	21,15	2.598,28
8.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	122,85	20,73	26,30	3.230,96
			ALUMINIO					





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
8.10	C4515	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,36	287,10	364,19	10.328,43
8.11	C1546	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,60	523,76	664,39	1.063,02
8.12	C4518	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E	M2	12,43	352,25	446,83	5.554,10
			VIDRO					
8.13	CP 02	PROPRIA	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA- CV1/CV2	M2	17,43	545,05	691,40	12.051,10
8.14	102162	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 3MM	M2	29,24	292,63	371,20	10.853,89
8.15	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84	450,49	571,45	1.622,92
9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					72.709,50
			PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A ÁEREO					
9.1	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	CJ	1,00	1.760,16	2.232,76	2.232,76
			PONTOS ELÉTRICOS					





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
9.2	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	37,00	184,55	234,10	8.661,70
9.3	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	8,00	134,35	170,42	1.363,36
9.4	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	18,00	134,91	171,13	3.080,34
9.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	3,00	25,80	32,73	98,19
9.6	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	2,00	335,53	425,62	851,24
9.7	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	PT	68,00	134,85	171,06	11.632,08
9.8	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	75,00	41,34	52,44	3.933,00
9.9	CP	PROPRIA	TOMADA 20A/127V EM CX. 10X10" DE PISO ALTA	UND	2,00	135,66	172,08	344,16





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
9.10	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	PT	61,00	119,27	151,29	9.228,69
9.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	15,00	24,32	30,85	462,75
9.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00	38,56	48,91	440,19
9.13	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00	52,78	66,95	200,85
9.14	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00	30,06	38,13	76,26
9.15	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00	41,34	52,44	471,96
9.16	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE INTERRUPTORES EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	PT	29,00	119,27	151,29	4.387,41
			APDG					-
9.17	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	567,19	719,48	719,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
9.18	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	456,49	579,06	579,06
9.19	101894	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUPT. 25KA-CURVA C	UND	2,00	164,34	208,47	416,94
9.20	CP 03	PRÓPRIA	DPS ANTI RAI0 TIPO VCL 275V 45KA	UND	1,00	104,98	133,17	133,17
			QUADROS					
9.21	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00	567,19	719,48	719,48
9.22	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UND	2,00	232,13	294,46	588,92
9.23	93761	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	86,55	109,79	329,37
9.24	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00	12,98	16,47	49,41
9.25	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	17,00	12,45	15,79	268,43
9.26	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	121,00	9,05	11,48	1.389,08
			EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA					
9.27	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	11,00	45,85	58,16	639,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE


DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
9.28	C1949	SEINFRA	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	PT	11,00	176,58	223,99	2.463,89
9.29	C1951	SEINFRA	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	PT	7,00	197,93	251,07	1.757,49
9.30	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00	2.766,01	3.508,68	3.508,68
9.31	C4175	SEINFRA	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UND	1,00	5.413,51	6.867,04	6.867,04
9.32	C3768	SEINFRA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UND	1,00	470,00	596,20	596,20
9.33	C2485	SEINFRA	PLACA SAÍDA DE FIO - 4X4" ANTENA DE TV	UND	2,00	27,39	34,74	69,48
9.34	C1951	SEINFRA	PONTO PARA INSTALAÇÃO DA ANTENA DE TV	UND	2,00	197,93	251,07	502,14
9.35	C0629	SEINFRA	CAIXA TELEFONICA COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm - EMBUTIR	UND	1,00	158,13	200,59	200,59
9.36	101975	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND	3,00	547,42	694,40	2.083,20
9.37	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	3,00	358,10	454,25	1.362,75





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
10.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					101.533,48
			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					
10.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UND	2,00	741,43	940,50	1.881,00
10.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	6,00	45,02	57,11	342,66
10.3	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UND	4,00	1.025,38	1.300,69	5.202,76
10.4	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS	UND	6,00	30,90	39,20	235,20
10.5	C3598	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UND	13,00	231,26	293,35	3.813,55
10.6	CP 04	PRÓPRIA	LAVATÓRIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INLC. VÁLVULAS E SIFÕES, CONF. PROJETO	UND	1,00	1.285,28	1.630,38	1.630,38
10.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT	UND	14,00	61,76	78,34	1.096,76
10.8	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UND	14,00	44,79	56,82	795,48
10.9	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00	739,12	937,57	1.875,14
10.10	C0386	SEINFRA	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UND	1,00	1.911,73	2.425,03	2.425,03

52



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
10.11	CP 05	PRÓPRIA	BANCADA EM INOX COM CUBA (VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	M	13,20	493,66	626,21	8.265,97
10.12	CP 06	PRÓPRIA	BANCADA EM INOX COM 2CUBAS (C/ VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	M	2,70	643,02	815,67	2.202,31
10.14	C3671	SEINFRA	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UND	1,00	903,10	1.145,58	1.145,58
10.15	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UND	4,00	57,03	72,34	289,36
10.16	C2496	SEINFRA	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UND	10,00	378,09	479,61	4.796,10
10.17	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00	106,70	135,35	406,05
10.18	CP 07	PRÓPRIA	CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO PADRÃO PNE	UND	1,00	623,00	790,28	790,28
10.19	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	18,20	225,57	286,14	5.207,75
10.20	C2502	SEINFRA	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADA PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UND	13,00	165,73	210,23	2.732,99
10.21	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UND	4,00	69,56	88,24	352,96
			REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS					
10.22	CP 08	PRÓPRIA	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILINDRICO CAPACIDADE 3.000L	UND	1,00	2.094,26	2.656,57	2.656,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI 26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
10.23	99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	98,79	125,32	125,32
10.24	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	40,48	51,35	51,35
10.25	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	UND	1,00	21,17	26,85	26,85
10.26	CP 09	PRÓPRIA	FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VF1	UND	1,00	1.699,19	2.155,42	2.155,42
10.27	CP 10	PRÓPRIA	FREIO D'ÁGUA 0100 (AUTOMÁTICO DE BÓIA)	UND	1,00	180,35	228,77	228,77
10.28	CP 11	PRÓPRIA	SIFÃO LADRÃO 0100	UND	1,00	302,19	383,33	383,33
10.29	CP 12	PRÓPRIA	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UND	1,00	664,50	842,92	842,92
10.30	C0332	SEINFRA	AUTOMÁTICO DE BOIA	UND	1,00	73,74	93,54	93,54
10.31	CP 13	PRÓPRIA	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000/h (BOMBA)	UND	1,00	2.183,54	2.769,82	2.769,82
10.32	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	97,95	124,25	124,25
10.33	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	87,26	110,69	110,69
10.34	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	56,77	72,01	72,01





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI 26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
			METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS					-
10.35	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	3,00	82,82	105,06	315,18
10.36	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E	UND	17,00	87,26	110,69	1.881,73
10.37	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	2,00	3.436,21	4.358,83	8.717,66
10.38	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	40,48	51,35	51,35
10.39	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	UND	1,00	21,17	26,85	26,85
10.40	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E	UND	1,00	87,26	110,69	110,69
10.41	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	9,00	81,11	102,89	926,01
			PONTOS DE HIDRÁULICA					
10.42	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	PT	36,00	128,62	163,15	5.873,40
10.43	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - RAMAL	PT	7,00	214,28	271,81	1.902,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
10.44	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	43,00	193,21	245,09	10.538,87
			REDE EXTERNA					-
10.45	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UND	18,00	425,25	539,43	9.709,74
10.46	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	30,40	22,77	28,88	877,95
10.47	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	152,50	28,29	35,89	5.473,23
11.			REDE DE AR COMPRIMIDO					5.670,04
11.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	30,00	58,84	74,64	2.239,20
11.2	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00	48,50	61,52	61,52
11.3	CP 14	PRÓPRIA	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UND	10,00	227,67	288,80	2.888,00

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
11.4	CP 15	PRÓPRIA	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4" X 1/2 BELL-AIR	UND	2,00	189,72	240,66	481,32
12.			COMUNICAÇÃO VISUAL					2.827,88
12.1	CP 16	PRÓPRIA	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 01 EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM SUPOSTE RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X77CM	UND	1,00	694,34	880,77	880,77
12.2	CP 17	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 02 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 80X41CM	UND	2,00	112,33	142,49	284,98
12.3	CP 18	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 03 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM DIM 40X50CM	UND	3,00	103,19	130,90	392,70
12.4	CP 19	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 05 - FACHADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO DIM 150X60CM	UND	1,00	562,17	713,11	713,11
12.5	CP 20	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 06 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 20X10CM	UND	20,00	18,27	23,18	463,60

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7872-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

BDI

26,85%

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO COM BDI	PREÇO TOTAL
12.6	CP 21	PRÓPRIA	PLACA DE INDICAÇÃO 07 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO Á PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESÍDUOS	UND	4,00	18,27	23,18	92,72
13.			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA					14.130,13
13.1	CP 22	PRÓPRIA	BANCO DE CONCRETO CURVO	UND	1,00	848,19	1.075,93	1.075,93
13.2	CP 23	PRÓPRIA	BANCO DE CONCRETO ARMADO - L = 150CM, INCL ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UND	1,00	2.205,20	2.797,30	2.797,30
13.3	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00	292,33	370,82	370,82
13.4	C4971	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG	UND	1,00	1.216,06	1.542,57	1.542,57
13.5	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1,00	4.120,04	5.226,27	5.226,27
13.6	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	309,25	7,95	10,08	3.117,24
TOTAL GERAL DESTE ORÇAMENTO								1.075.232,53

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D





ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAIS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	14.635,41	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			14.635,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.635,41
2	MOVIMENTO DE TERRA	14.403,26	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			14.403,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.403,26
3	COBERTURA	105.266,65	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	105.266,65	0,00	0,00	105.266,65
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	217.860,41	55,00%	45,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			119.823,23	98.037,18	0,00	0,00	0,00	217.860,41
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	138.759,73	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			69.379,87	69.379,87	0,00	0,00	0,00	138.759,73
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	10.998,75	0,00%	90,00%	10,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			0,00	9.898,88	1.099,88	0,00	0,00	10.998,75



ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAIS
7	REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES E TETOS	299.684,08	0,00%	0,00%	25,00%	45,00%	30,00%	100,00%
			0,00	0,00	74.921,02	134.857,84	89.905,22	299.684,08
8	ESQUADRIA	76.753,21	0,00%	0,00%	15,00%	45,00%	40,00%	100,00%
			0,00	0,00	11.512,98	34.538,94	30.701,28	76.753,21
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	72.709,50	0,00%	20,00%	15,00%	25,00%	40,00%	100,00%
			0,00	14.541,90	10.906,43	18.177,38	29.083,80	72.709,50
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	101.533,48	0,00%	20,00%	15,00%	20,00%	45,00%	100,00%
			0,00	20.306,70	15.230,02	20.306,70	45.690,07	101.533,48
11	REDE DE AR COMPRIMIDO	5.670,04	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
			0,00	0,00	2.835,02	2.835,02	0,00	5.670,04
12	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.827,88	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.827,88	2.827,88





ESTADO DO CEARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 27.1 DESONERADA

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAIS
13	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	14.130,13	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
			0,00	0,00	0,00	0,00	14.130,13	14.130,13
TOTAL		1.075.232,53	218.241,76	212.164,52	221.771,99	210.715,87	212.338,38	1.075.232,53
			218.241,76	430.406,28	652.178,27	862.894,15	1.075.232,53	

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.			MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS		
1.1	C1937	SEINFRA	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	4,50
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	M2	363,42
1.3	C2316	SEINFRA	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO	M2	66,00
1.4	98525	SINAPI	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	829,73
1.5	C2850	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UND	1,00
1.6	C2851	SEINFRA	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UND	1,00
2.			MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	56,86





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	60,68
2.3	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	31,82
2.4	C2533	SEINFRA	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	159,94
2.5	96386	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	128,12
3.			COBERTURA		
3.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	286,94
3.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	286,94
3.3	C4370	SEINFRA	ABÓBADA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE (FORN./MONTAGEM)	M2	31,05
3.4	94219	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,83
3.5	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	59,88





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
3.6	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	298,10
4.			FUNDAÇÕES E ESTRUTURA		
			FUNDAÇÃO		
4.1	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	M3	56,86
4.2	C0056	SEINFRA	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	18,95
4.3	C1400	SEINFRA	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	94,77
4.4	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	208,56
4.5	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	646,32
4.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	8,53
4.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	8,53





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01


LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
			ESTRUTURA		
4.8	C1405	SEINFRA	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	M2	169,48
4.9	C0217	SEINFRA	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	399,33
4.10	C0216	SEINFRA	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.248,16
4.11	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	17,63
4.12	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	17,63
4.13	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020	M2	303,42
4.14	C2666	SEINFRA	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	1,52
5.			ALVENARIA - VEDAÇÃO		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01


LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
5.1	C0073	SEINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	790,91
			MUROS		
5.2	C2887	SEINFRA	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M - CONTORNO RESERV. AGUAS PLUVIAIS	M	10,77
5.3	C4859	SEINFRA	MURO DE ALVENARIA COM FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALT. ÚTIL 2,50 m COM CERCA DE PROTEÇÃO TIPO CONCERTINA - MUROS EXTERNOS	M	91,50
5.4	CP 01	PRÓPRIA	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" , INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - ENTRADA VEICULOS	M2	11,40
5.5	CP 01	PRÓPRIA	PORTÃO COM PERFIL EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" , INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO - LIXEIRA	M2	5,28
6.			IMPERMEABILIZAÇÃO		
6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 - BALDRAMES	M2	194,49
6.2	98546	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 - LAJES	M2	1,60





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
6.3	98563	SINAPI	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 - LAJES	M2	1,60
7.			REVESTIMENTO - PISOS, PAREDES E TETOS		
			PISO		
7.1	C3025	SEINFRA	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	16,40
7.2	C2181	SEINFRA	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	M2	256,24
7.3	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (Contorno UBS)	M2	256,24
7.4	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (ACESSO AMBULANCIAS E ESTACIONAMENTO)	M2	63,76





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
7.5	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	14,29
7.6	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	29,90
7.7	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	11,96
7.8	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	234,35
7.9	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	248,65
7.10	88649	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	204,25
7.11	C2284	SEINFRA	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm - PORTAS	M	27,45
			PAREDE		

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7912-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
7.12	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	678,77
7.13	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	M3	899,04
7.14	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	678,77
7.15	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	679,86
7.16	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	219,18
7.17	C4445	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	219,18

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 1812-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
7.18	C1427	SEINFRA	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	219,18
7.19	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.358,63
7.20	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	679,86
7.21	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	679,86
7.22	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,75
7.23	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	690,13
			TETO		
7.24	C0778	SEINFRA	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	285,93
7.25	C3035	SEINFRA	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO	M2	285,93
7.26	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	285,93
7.27	88496	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	257,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01


LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
7.28	95625	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	257,40
7.29	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	35,21
7.30	96109	SINAPI	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS. AF_05/2017_PS	M2	6,68
			MURO DE FECHAMENTO DO RESERV. REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA		
7.31	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	38,76
7.32	87775	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	38,76
7.33	C2461	SEINFRA	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	M2	38,76
8.			ESQUADRIA		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01


LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
			MADEIRA		
8.1	C1987	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	UND	7,00
8.2	C1988	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	UND	13,00
8.3	C1989	SEINFRA	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1.00X 2.10)m	UND	1,00
8.4	C4587	SEINFRA	FECHADURA DE SOBREPOR (PADRÃO POPULAR)	UND	19,00
8.5	C1980	SEINFRA	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA 0,80X2,10M, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00
8.6	C1980	SEINFRA	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 0,90X2,10M, CORRER INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A TRILHO E FECHADURA COMPLETA	UND	1,00
8.7	C1980	SEINFRA	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 1,20X2,10, CORRER, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A, TRILHO E FECHADURA - COMPLETA	UND	1,00
8.8	C1206	SEINFRA	EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS	M2	122,85
8.9	C1280	SEINFRA	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	122,85
			ALUMINIO		
8.10	C4515	SEINFRA	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	28,36





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
8.11	C1546	SEINFRA	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	1,60
8.12	C4518	SEINFRA	PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	12,43
			VIDRO		
8.13	CP 02	PROPRIA	CONJUNTO DE VIDRO TEMPERADO 10MM COM 1 PORTA- CV1/CV2	M2	17,43
8.14	102162	SINAPI	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE ESPESSURA 3MM	M2	29,24
8.15	C4835	SEINFRA	ESPELHO CRISTAL FIXADO COM BOTÕES	M2	2,84
9.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
			PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A ÁEREO		
9.1	101505	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	CJ	1,00
			PONTOS ELÉTRICOS		





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE


DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
9.2	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	37,00
9.3	97585	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	8,00
9.4	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	18,00
9.5	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	3,00
9.6	97600	SINAPI	REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	2,00
9.7	104473	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	PT	68,00
9.8	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	75,00
9.9	CP	PRÓPRIA	TOMADA 20A/127V EM CX. 10X10" DE PISO ALTA	UND	2,00

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
9.10	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	PT	61,00
9.11	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	15,00
9.12	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00
9.13	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	3,00
9.14	91955	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
9.15	92008	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	9,00
9.16	104475	SINAPI	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE INTERRUPTORES EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NA S PAREDES, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	PT	29,00
			APDG		


PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE


DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
9.17	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
9.18	101895	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
9.19	101894	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A CAPAC. INTERRUP. 25KA-CURVA C	UND	2,00
9.20	CP 03	PRÓPRIA	DPS ANTI RAI0 TIPO VCL 275V 45KA	UND	1,00
			QUADROS		
9.21	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
9.22	C4531	SEINFRA	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30mA	UND	2,00
9.23	93761	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
9.24	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	3,00
9.25	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	17,00


PAULO JOSÉ M. DE LIMA
 Engenheiro Civil
 CREA/7812-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01


LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
9.26	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	121,00
			EQUIPAMENTOS LÓGICA E TELEFONIA		
9.27	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	11,00
9.28	C1949	SEINFRA	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE LÓGICA	PT	11,00
9.29	C1951	SEINFRA	PONTO PARA INSTALAÇÃO DE TELEFONIA	PT	7,00
9.30	98305	SINAPI	RACK FECHADO PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00
9.31	C4175	SEINFRA	SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"	UND	1,00
9.32	C3768	SEINFRA	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA	UND	1,00
9.33	C2485	SEINFRA	PLACA SAÍDA DE FIO - 4X4" ANTENA DE TV	UND	2,00
9.34	C1951	SEINFRA	PONTO PARA INSTALAÇÃO DA ANTENA DE TV	UND	2,00
9.35	C0629	SEINFRA	CAIXA TELEFONICA COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm - EMBUTIR	UND	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01


LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
9.36	101975	SINAPI	CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UND	3,00
9.37	101798	SINAPI	TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UND	3,00
10.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		
10.1	C0348	SEINFRA	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UND	2,00
10.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UND	6,00
10.3	C4635	SEINFRA	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UND	4,00
10.4	C4670	SEINFRA	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLÃO EM PLÁSTICO ABS	UND	6,00


PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
10.5	C3598	SEINFRA	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UND	13,00
10.6	CP 04	PRÓPRIA	LAVATÓRIO EM INOX PARA ESCOVAÇÃO, INLC. VÁLVULAS E SIFÕES, CONF. PROJETO	UND	1,00
10.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVAT	UND	14,00
10.8	C1996	SEINFRA	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	UND	14,00
10.9	86872	SINAPI	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	2,00
10.10	C0386	SEINFRA	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m	UND	1,00
10.11	CP 05	PRÓPRIA	BANCADA EM INOX COM CUBA (VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	M	13,20
10.12	CP 06	PRÓPRIA	BANCADA EM INOX COM 2CUBAS (C/ VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS), COMPLETA - CFE PROJETO	M	2,70
10.14	C3671	SEINFRA	CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM	UND	1,00
10.15	C2505	SEINFRA	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UND	4,00
10.16	C2496	SEINFRA	TORNEIRA CIRÚRGICA (INSTALADO) TUBO MÓVEL PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UND	10,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01


LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
10.17	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	3,00
10.18	CP 07	PRÓPRIA	CADEIRA ESCAMOTIÁVEL PARA BANHO PADRÃO PNE	UND	1,00
10.19	C1898	SEINFRA	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	18,20
10.20	C2502	SEINFRA	TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO CROMADA PARA BANCADA 1/2" OU 3/4" PARA PIAS	UND	13,00
10.21	C1151	SEINFRA	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UND	4,00
			REAPROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS		
10.22	CP 08	PRÓPRIA	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA CILINDRICO CAPACIDADE 3.000L	UND	1,00
10.23	99630	SINAPI	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
10.24	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
10.25	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	UND	1,00
10.26	CP 09	PRÓPRIA	FILTRO VOLUMÉTRICO MODELO VF1	UND	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE


DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
10.27	CP 10	PRÓPRIA	FREIO DÁGUA 0100 (AUTOMÁTICO DE BÓIA)	UND	1,00
10.28	CP 11	PRÓPRIA	SIFÃO LADRÃO 0100	UND	1,00
10.29	CP 12	PRÓPRIA	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIAMENTAÇÃO 3/4" CONTENDO BÓIA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VÁLVULA SOLENÓIDE	UND	1,00
10.30	C0332	SEINFRA	AUTOMÁTICO DE BOIA	UND	1,00
10.31	CP 13	PRÓPRIA	PRESSURIZADOR (SILENCIOSO) AUTOMÁTICO COM PRESOSTATO, POTENCIA 0,5HP - 19mca 2.000/h (BOMBA)	UND	1,00
10.32	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
10.33	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
10.34	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
			METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS		
10.35	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	3,00
10.36	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	17,00

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
10.37	102617	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UND	2,00
10.38	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
10.39	92695	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4")	UND	1,00
10.40	89987	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
10.41	104329	SINAPI	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UND	9,00
			PONTOS DE HIDRÁULICA		
10.42	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E M ALVENARIA. AF_12/2014	PT	36,00
10.43	C1948	SEINFRA	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO - RAMAL	PT	7,00
10.44	C1950	SEINFRA	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	43,00
			REDE EXTERNA		

PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
10.45	C0609	SEINFRA	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UND	18,00
10.46	89799	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	30,40
10.47	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	152,50
11.			REDE DE AR COMPRIMIDO		
11.1	103835	SINAPI	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	M	30,00
11.2	95248	SINAPI	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	1,00
11.3	CP 14	PRÓPRIA	POSTO DE CONSUMO COMPLETO DUPLA RETENÇÃO	UND	10,00
11.4	CP 15	PRÓPRIA	FILTRO REGULADOR DE PRESSÃO 1/4" X 1/2 BELL-AIR	UND	2,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
12.			COMUNICAÇÃO VISUAL		
12.1	CP 16	PRÓPRIA	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO 01 EM CHAPA AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, COM SUPOSTE RETO EM AÇO COR NATURAL ENGASTADO NO SOLO, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL, MONOMÉRICO, DIMENSÃO 150X77CM	UND	1,00
12.2	CP 17	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 02 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 80X41CM	UND	2,00
12.3	CP 18	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 03 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO AO TETO POR CABO DE AÇO 2MM DIM 40X50CM	UND	3,00
12.4	CP 19	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 05 - FACHADA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº26 COM PINTURA AUTOMOTIVA PU, FIXADO A PAREDE COM PARAFUSOS, APLICAÇÃO DE ADESIVO VINIL MONOMÉRICO DIM 150X60CM	UND	1,00
12.5	CP 20	PRÓPRIA	PLACA DE SINALIZAÇÃO 06 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO A PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 20X10CM	UND	20,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA - CE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO 01

LOCAL : AVENIDA ELISÁRIO ATANÁSIO DA COSTA - S/Nº - CENTRO - IBICUITINGA -CE

DATA : MARÇO / 2023

TABELAS: SINAPI 01/2023 E SEINFRA 2.1 DESONERADA

PLANILHA MEMÓRIA DO ORÇAMENTO

ITEM	CÓDIGO	TABELA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
12.6	CP 21	PRÓPRIA	PLACA DE INDICAÇÃO 07 EM PVC ADESIVADO COM ADESIVO POLIMÉRICO RECORTADO ELETRONICAMENTE E FIXADO Á PAREDE COM FITA DUPLA FACE DIM 20X5CM - COMPRESSOR E RESÍDUOS	UND	4,00
13.			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA		
13.1	CP 22	PRÓPRIA	BANCO DE CONCRETO CURVO	UND	1,00
13.2	CP 23	PRÓPRIA	BANCO DE CONCRETO ARMADO - L = 150CM, INCL ESTRUTURA, CONF. PROJETO	UND	1,00
13.3	100562	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA , DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	1,00
13.4	C4971	SINAPI	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=10,00M, PESO APROXIMADO 993KG	UND	1,00
13.5	C2832	SEINFRA	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UND	1,00
13.6	C1625	SEINFRA	LIMPEZA DE PISOS E REVESTIMENTOS	M2	309,25

