



PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
A	ORÇAMENTO - URBANIZAÇÃO DA AVENIDA JOSÉ FURTADO						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					31.233,04
1.1	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	M2	845,68	5,07	6,26	5.293,96
1.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,08	557,97	689,26	55,14
1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	1.446,80	12,16	15,02	21.730,94
1.4	C2938	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM BASE EM PEDRA	M2	98,74	34,05	42,06	4.153,00
2		MOVIMENTO DE TERRA					179.292,51
2.1	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	M3	1.283,01	106,55	131,62	168.869,78
2.2	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	2,00	53,69	66,32	132,64
2.3	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	220,84	4,69	5,79	1.278,66
2.4	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	220,84	32,72	40,42	8.926,35
2.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	2,00	34,44	42,54	85,08
3		PISO					221.068,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
3.1	C4917	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X8)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1.545,55	78,62	97,12	150.103,82
3.2	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	331,81	56,47	69,76	23.147,07
3.3	I2403	PÓ DE PEDRA	M3	203,68	77,13	95,28	19.406,63
3.4	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	98,22	62,93	77,74	7.635,62
3.5	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	61,25	148,55	183,50	11.239,38
3.6	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	24,70	312,54	386,08	9.536,18
4		ALVENARIAS					2.497,62
4.1	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	1,44	708,27	874,93	1.259,90
4.2	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	14,80	67,70	83,63	1.237,72
5		REVESTIMENTO					2.881,25





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	39,19	7,96	9,83	385,24
5.2	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	39,19	51,56	63,69	2.496,01
6		OBRAS DE DRENAGEM					37.620,64
6.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	459,91	66,22	81,80	37.620,64
7		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					140,76
7.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	2,00	56,97	70,38	140,76
8		INSTALAÇÕES ELETRICAS					72.726,33
8.1	I1480	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 360W	UN	30,00	69,96	86,42	2.592,60
8.2	C2077	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	1,00	220,15	271,95	271,95
8.3	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	UN	1,00	25,48	31,48	31,48
8.4	C1099	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 40A	UN	1,00	32,99	40,75	40,75
8.5	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	UN	1,00	32,99	40,75	40,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
8.6	C3626	POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS	UN	15,00	1.369,34	1.691,55	25.373,25
8.7	I1782	REATOR AFP P/ LÂMP. V. SÓDIO 360W	UN	30,00	197,28	243,70	7.311,00
8.8	C4981	LUMINÁRIA 2 PÉTALAS EM POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12M, ALTURA LIVRE 10,20M, LÂMPADA VAPOR METÁLICO DE 400W, INCLUSIVE O POSTE	UN	2,00	3.936,29	4.862,50	9.725,00
8.9	C0603	CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	22,00	318,69	393,68	8.660,96
8.10	C1030	CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W	UN	17,00	82,89	102,39	1.740,63
8.11	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	UN	2,00	1.758,57	2.172,36	4.344,72
8.12	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	M	260,00	10,99	13,58	3.530,80
8.13	C0325	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4" X 3.0M	UN	1,00	385,83	476,62	476,62
8.14	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	M	240,00	7,69	9,50	2.280,00
8.15	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	2,00	282,75	349,28	698,56
8.16	C1186	ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	M	315,00	12,72	15,71	4.948,65
8.17	C1020	CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	UN	16,00	7,53	9,30	148,80
8.18	C1204	ELETRODUTO CONDULETE DE PVC DE 1/2"	M	15,00	20,13	24,87	373,05
8.19	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	UN	2,00	25,48	31,48	62,96
8.20	C4792	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	UN	2,00	29,87	36,90	73,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
9		PINTURA					1.102,89
9.1	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	29,84	29,92	36,96	1.102,89
10		PAISAGISMO, URBANISMO E IRRIGAÇÃO					199.877,16
10.1	CP01	PALMEIRA WASHINGTONIA 3,00 METROS DE ALTURA DE CAULE, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2,00	6.053,33	7.477,68	14.955,36
10.2	CP02	GRAMA ESMERALDA EM PLACA, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	392,08	24,87	30,72	12.044,70
10.3	CP06	MUDAS DE EU-E-TU (EUPHORBIA MILII) COM 20,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	100,00	9,24	11,41	1.141,00
10.4	CP08	MUDAS DE DIANELA (DIANELLA TASMANICA) COM 25,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	100,00	7,49	9,25	925,00
10.5	CP09	MUDAS DE MORÉIA (DIETES IRIDIOIDES) COM 40,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	60,00	26,74	33,03	1.981,80
10.6	CP10	MUDAS DE DRACENA TRICOLOR (DRACAENA MARGINATA TRICOLOR) COM 60,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2,00	51,84	64,04	128,08
10.7	CP11	VASO TIPO BOLA EM CIMENTO PINTADO (CORES A DEFINIR) E ENVERNIZADO COM LIQUIBRILHO MEDINDO: 70,00 CM DE ALTURA, 62,00 CM DE DIÂMETRO SUPERIOR COM BASE INFERIOR RETA.	UN	21,00	513,96	634,89	13.332,69





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
10.8	CP14	MUDAS DE DRACENA VERMELHA (DRACAENA MARGINATA VERMELHA) COM 60,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2,00	27,47	33,93	67,86
10.9	CP16	PERGOLADO DE MADEIRA MAÇARANDUBA COM 04 COLUNAS MEDINDO 0,20 M X 0,20 M X 2,10 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA); DUAS VIGAS MEDINDO 3,95 M X 0,20 M X 0,20 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA) MAIS 07 TRAVESSAS MEDINDO 2,00 M X 0,10 M X 0,15 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA), AS COLUNAS DEVEM SER FIXADAS NO CHÃO COM CONCRETO, AS MADEIRAS DEVEM SER UNIDAS POR PARAFUSOS E PORCAS DE METAL COM PROTEÇÃO ANTIFERRUGEM E ENVERNIZADAS COM VERNIZ PARA EXPOSIÇÃO AO SOL; SOBRE AS TRAVESSAS DEVE SER FIXADO UMA FOLHA DE POLICARBONATO INCOLOR MEDINDO 3,95 M X 2,00 M (COMPRIMENTO X LARGURA) FAZENDO A COBERTURA. NA PARTE DE BAIXO DESSA ESTRUTURA DEVE SER FIXADO UM BANCO EM MADEIRA COMPOSTO POR QUATRO LINHAS DE MADEIRA MAÇARANDUBA ENVERNIZADO MEDINDO 2,50 M X 0,15 X 0,05 M (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA), INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	4,00	10.900,00	13.464,77	53.859,08





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE


MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
10.10	CP17	LIXEIRAS EM METAL, COM ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE ANTIFERRUGEM E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, DEVE CONTER DUAS CESTAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO, PRESAS À ESTRUTURA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM APLICAÇÃO DE ANTIFERRUGEM E PINTADAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	9,00	540,00	667,06	6.003,54
10.11	CP18	REFLETOR DE LED 30W, CORES A DEFINIR, COM PROTEÇÃO PARA ÁGUA.	UN	8,00	164,96	203,78	1.630,24
10.12	CP19	SACAS (40 KG) DE ADUBO ORGÂNICO	UN	30,00	63,79	78,80	2.364,00
10.13	CP22	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO - CALÇADÃO	UN	1,00	42.378,49	52.350,15	52.350,15
10.14	CP23	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO - CANTEIRO	UN	1,00	25.469,90	31.462,97	31.462,97
10.15	CP24	MUDAS DE PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) CORES A DEFINIR, COM 1,00 M DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	27,00	201,06	248,37	6.705,99
10.16	CP26	PALMEIRA CYCA 1,00 METRO DE ALTURA DE CAULE, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2,00	374,28	462,35	924,70
11		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					4.782,63
11.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	2.529,57	1,52	1,88	4.755,59
11.2	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,00	21,89	27,04	27,04





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
B	ORÇAMENTO - REFORMA DO POLO DE LAZER						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					79.425,31
1.1	C2942	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA PORTUGUESA	M2	2.504,62	10,13	12,51	31.332,80
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	48,83	68,84	85,04	4.152,50
1.3	C1048	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M3	14,29	599,49	740,55	10.582,46
1.4	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UN	2,00	22,76	28,12	56,24
1.5	C1062	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO	M2	18,68	24,79	30,62	571,98
1.6	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	13,02	18,36	22,68	295,29
1.7	C1045	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS CERÂMICAS	M2	78,52	13,77	17,01	1.335,63
1.8	C2204	RETIRADA DE ÁRVORES	UN	9,00	486,24	600,65	5.405,85
1.9	C2851	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	UN	1,00	1.381,57	1.706,65	1.706,65
1.10	C2850	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA	UN	1,00	1.676,69	2.071,22	2.071,22
1.11	C0369	BARRACÃO ABERTO	M2	20,00	151,62	187,30	3.746,00
1.12	C4541	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	M2	12,00	408,00	504,00	6.048,00
1.13	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	HA	0,60	557,97	689,26	413,56
1.14	C2207	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	169,02	11,47	14,17	2.395,01
1.15	C3041	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOKRET C/ REMOÇÃO LATERAL	M2	547,45	13,77	17,01	9.312,12





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
2		MOVIMENTO DE TERRA					66.586,73
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	404,57	53,69	66,32	26.831,08
2.2	C0708	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	680,09	4,69	5,79	3.937,72
2.3	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	M3	754,19	32,72	40,42	30.484,36
2.4	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	M3	79,45	34,44	42,54	3.379,80
2.5	C2790	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m	M3	95,10	13,19	16,29	1.549,18
2.6	C0710	CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	74,10	4,42	5,46	404,59
3		PISO					293.090,53
3.1	C4819	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	2.736,45	56,47	69,76	190.894,75
3.2	C4916	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	282,75	62,93	77,74	21.980,99
3.3	I2403	PÓ DE PEDRA	M3	317,90	77,13	95,28	30.289,51
3.4	C4623	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINIL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	12,60	238,27	294,33	3.708,56
3.5	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	3,34	675,76	834,77	2.788,13





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
3.6	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	M2	38,70	105,82	130,72	5.058,86
3.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	93,74	12,20	15,07	1.412,66
3.8	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	M	3,60	97,10	119,95	431,82
3.9	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	6,70	97,10	119,95	803,67
3.10	C4069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	M2	2,31	505,68	624,67	1.442,99
3.11	C3410	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO	M2	88,74	312,54	386,08	34.260,74
3.12	C1915	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm	M2	0,26	55,57	68,65	17,85
4		ALVENARIAS					70.087,73
4.1	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	M3	28,80	576,31	711,92	20.503,30
4.2	C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	M3	11,44	708,27	874,93	10.009,20
4.3	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	M2	232,08	67,70	83,63	19.408,85
4.4	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	131,17	116,27	143,63	18.839,95





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
4.5	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M2	7,48	143,55	177,33	1.326,43
5		CONCRETO, FÔRMAS E ARMADURAS					93.652,83
5.1	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	M2	75,95	83,65	103,33	7.847,91
5.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	1.729,75	12,33	15,23	26.344,09
5.3	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	20,35	545,53	673,89	13.713,66
5.4	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	M3	20,35	175,28	216,52	4.406,18
5.5	C4071	ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92	M2	43,80	12,24	15,12	662,26
5.6	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	M3	5,66	834,79	1.031,22	5.836,71
5.7	C4456	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO DE 2,81 A 3,80 m	M2	52,06	135,80	167,75	8.733,07
5.8	C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	M2	21,53	135,53	167,42	3.604,55
5.9	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,45	1.894,94	2.340,82	1.053,37
5.10	C1779	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE POLIÉSTER	M2	26,97	35,80	44,22	1.192,61
5.11	C1469	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA P/RESERVATÓRIO ENTERRADO	M2	133,18	100,26	123,85	16.494,34
5.12	C4416	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO DE 3,01 A 4 m	M2	21,70	140,42	173,46	3.764,08
6		REVESTIMENTO					87.687,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	1.002,37	7,96	9,83	9.853,30
6.2	C3120	EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	102,99	46,90	57,94	5.967,24
6.3	C3121	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:6	M2	787,78	51,56	63,69	50.173,71
6.4	C4445	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE	M2	55,04	111,48	137,71	7.579,56
6.5	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm²) - DECORATIVA P/ PAREDE	M2	47,95	132,07	163,15	7.823,04
6.6	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	M2	47,95	15,18	18,75	899,06
6.7	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	M2	41,85	15,67	19,36	810,22
6.8	C3032	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3, C/ 100 KG DE CIMENTO E ESP=20 mm P/ TETO	M2	41,85	45,15	55,77	2.333,97
6.9	C2110	REBOCO C/ACABAMENTO.LISO.C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA E ADITIVO IMPERMEABILIZANTE TRAÇO 1:1.5 ESP=5 mm	M2	39,96	45,53	56,24	2.247,35
7		COBERTURA					70.379,75
7.1	C0802	COBERTURA C/TELHA ONDULADA DE FIBRO-CIMENTO E= 6mm (C/MADEIRAMENTO)	M2	40,92	154,07	190,32	7.787,89





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
7.2	C0660	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	M	8,80	69,92	86,37	760,06
7.3	C2250	RUFO DE FIBROCIMENTO	M	18,60	109,44	135,19	2.514,53
7.4	C0770	CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm	M2	87,18	550,80	680,40	59.317,27
8		OBRAS DE DRENAGEM					14.271,65
8.1	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	174,47	66,22	81,80	14.271,65
9		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA					54.118,33
9.1	C2865	LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE	UN	2,00	56,97	70,38	140,76
9.2	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	17,00	275,07	339,79	5.776,43
9.3	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00	256,64	317,03	6.340,60
9.4	C1902	PIA DE AÇO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS	UN	2,00	1.648,43	2.036,31	4.072,62
9.5	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	CJ	6,00	927,62	1.145,89	6.875,34
9.6	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	UN	2,00	1.222,46	1.510,10	3.020,20
9.7	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	UN	4,00	670,95	828,82	3.315,28
9.8	C3442	CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UN	2,00	546,99	675,70	1.351,40





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
9.9	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S	M	3,00	199,90	246,94	740,82
9.10	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	UN	8,00	132,10	163,18	1.305,44
9.11	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	UN	4,00	141,21	174,44	697,76
9.12	C4000	TORNEIRA TIPO JARDIM CROMADA	UN	1,00	71,59	88,44	88,44
9.13	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	UN	6,00	67,68	83,61	501,66
9.14	C1990	PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)	UN	6,00	54,71	67,58	405,48
9.15	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	UN	6,00	75,15	92,83	556,98
9.16	C2505	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA USO GERAL	UN	6,00	72,73	89,84	539,04
9.17	C0609	CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	UN	8,00	497,69	614,80	4.918,40
9.18	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	2,00	4.777,43	5.901,56	11.803,12
9.19	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	1,20	531,10	656,07	787,28
9.20	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	M	16,00	44,59	55,08	881,28
10		INSTALAÇÕES ELETRICAS					18.075,03
10.1	C2066	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO	UN	3,00	220,15	271,95	815,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
10.2	C4800	LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 20W, COMPLETA	UN	11,00	139,99	172,93	1.902,23
10.3	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	3,00	133,83	165,32	495,96
10.4	C3781	MEDIÇÃO TRIFÁSICA INSTALADA EM MURO - SAÍDA SUBTRRÂNEA	UN	2,00	3.012,06	3.720,80	7.441,60
10.5	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	11,00	282,75	349,28	3.842,08
10.6	C4394	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UN	11,00	263,26	325,21	3.577,31
11		PINTURA					62.761,85
11.1	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA	M2	987,57	29,92	36,96	36.500,59
11.2	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	174,98	27,87	34,43	6.024,56
11.3	C1910	PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR"	M2	148,88	27,64	34,14	5.082,76
11.4	C2667	VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	442,58	27,72	34,24	15.153,94
12		PAISAGISMO, URBANISMO E IRRIGAÇÃO					319.402,61



PAULO JOSÉ M. DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA: 7812-D

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE


MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
12.1	CP01	PALMEIRA WASHINGTONIA 3,00 METROS DE ALTURA DE CAULE, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2,00	6.053,33	7.477,68	14.955,36
12.2	CP02	GRAMA ESMERALDA EM PLACA, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	156,80	24,87	30,72	4.816,90
12.3	CP05	MUDAS DE MINI LACRE (IXORA COCCINEA) COM 35,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	400,00	6,64	8,20	3.280,00
12.4	CP06	MUDAS DE EU-E-TU (EUPHORBIA MILII) COM 20,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	550,00	9,24	11,41	6.275,50
12.5	CP07	MUDAS DE AGAVE (AGAVE) COM 40,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	15,00	75,24	92,94	1.394,10
12.6	CP08	MUDAS DE DIANELA (DIANELLA TASMANICA) COM 25,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	1.300,00	7,49	9,25	12.025,00
12.7	CP09	MUDAS DE MORÉIA (DIETES IRIDIODES) COM 40,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	250,00	26,74	33,03	8.257,50
12.8	CP10	MUDAS DE DRACENA TRICOLOR (DRACAENA MARGINATA TRICOLOR) COM 60,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	100,00	51,84	64,04	6.404,00
12.9	CP14	MUDAS DE DRACENA VERMELHA (DRACAENA MARGINATA VERMELHA) COM 60,00 CM DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	150,00	27,47	33,93	5.089,50
12.10	CP11	VASO TIPO BOLA EM CIMENTO PINTADO (CORES A DEFINIR) E ENVERNIZADO COM LIQUIBRILHO MEDINDO: 70,00 CM DE ALTURA, 62,00 CM DE DIÂMETRO SUPERIOR COM BASE INFERIOR RETA.	UN	19,00	513,96	634,89	12.062,91





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
12.11	CP12	VASOS TIPO BOLA EM CIMENTO PINTADO (CORES A DEFINIR) E ENVERNIZADO COM LIQUIBRILHO MEDINDO: 60,00 CM DE ALTURA, 60,00 CM DE DIÂMETRO SUPERIOR DE BASE RETA.	UN	8,00	450,23	556,17	4.449,36
12.12	CP13	VASOS TIPO BOLA EM CIMENTO PINTADO (CORES A DEFINIR) E ENVERNIZADO COM LIQUIBRILHO MEDINDO: 50,00 CM DE ALTURA, 50,00 CM DE DIÂMETRO SUPERIOR DE BASE RETA.	UN	8,00	365,92	452,02	3.616,16
12.13	CP15	LIMITADOR DE GRAMA PLÁSTICO DE COR VERDE SEM BORDA COM 15,00 CM DE ALTURA	UN	200,00	8,80	10,87	2.174,00
12.14	CP17	LIXEIRAS EM METAL, COM ESTRUTURA FABRICADA EM TUBO GALVANIZADO COM APLICAÇÃO DE ANTIFERRUGEM E PINTADA ELETROSTATICAMENTE, DEVE CONTER DUAS CESTAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO, PRESAS À ESTRUTURA COM CAPACIDADE DE 20 LITROS, COM APLICAÇÃO DE ANTIFERRUGEM E PINTADAS, INCLUSIVE INSTALAÇÃO	UN	12,00	540,00	667,06	8.004,72
12.15	CP18	REFLETOR DE LED 30W, CORES A DEFINIR, COM PROTEÇÃO PARA ÁGUA.	UN	120,00	164,96	203,78	24.453,60
12.16	CP19	SACAS (40 KG) DE ADUBO ORGÂNICO	UN	40,00	63,79	78,80	3.152,00
12.17	CP21	SISTEMA DE IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADO DO POLO DE LAZER	UN	1,00	86.645,20	107.032,82	107.032,82
12.18	CP24	MUDAS DE PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA SPECTABILIS) CORES A DEFINIR, COM 1,00 M DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	6,00	201,06	248,37	1.490,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICIPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
12.19	CP20	PALMEIRA BISMARCK (BISMARCKIA NOBILIS) COM 1,00 M DE ALTURA DE CAULE, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	2,00	2.205,09	2.723,95	5.447,90
12.20	CP03	RAVENALLA 1,00 METRO DE ALTURA, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	3,00	694,35	857,73	2.573,19
12.21	CP04	ÁRVORES NATIVAS TIPO IPÊ COM 2,50 METROS DE ALTURA DE CAULE, CORES A DEFINIR, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	4,00	416,69	514,74	2.058,96
12.22	CP25	GUARDA-SOL REDONDO DE 8 LADOS MEDINDO 2,30 M X 2,50 M (DIÂMETRO X ALTURA) DE MADEIRA MASSARANDURA, LONA BAGUN E ROSETA DE ALUMÍNIO FUNDIDO	UN	20,00	611,71	755,65	15.113,00
12.23	CP26	PALMEIRA CYCA 1,00 METRO DE ALTURA DE CAULE, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	13,00	374,28	462,35	6.010,55
12.24	C1351	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	UN	1,00	2.703,16	3.339,21	3.339,21
12.25	4115	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	423,60	26,41	32,62	13.817,83
12.26	4119	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	28,20	53,34	65,89	1.858,10
12.27	2794	MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	38,50	141,51	174,81	6.730,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
12.28	C3611	BANCO DE MADEIRA C/ASSENTO FIXADO EM CONCRETO E ENCOSTO FIXADO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" (MÓDULO DE 2,60m)	UN	20,00	1.256,37	1.551,99	31.039,80
12.29	4472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	60,79	33,03	40,80	2.480,23
13		ESQUADRIAS					41.711,83
13.1	C1967	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA	M2	12,60	648,65	801,28	10.096,13
13.2	C4830	JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO	M2	1,44	538,25	664,90	957,46
13.3	C2673	VIDRO COMUM FUMÊ EM CAIXILHOS C/MASSA E= 4mm, COLOCADO	M2	1,44	239,24	295,53	425,56
13.4	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	M2	1,47	306,20	378,25	556,03
13.5	C1963	PORTA COMPLETA, BLINDOR/CHUMBO (0,80X2,10)m (S/ACESSÓRIOS)	UN	6,60	3.515,28	4.342,43	28.660,04
13.6	C0805	COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE	M2	0,72	150,49	185,90	133,85
13.7	C0586	CADEADO MÉDIO	UN	1,00	28,49	35,19	35,19
13.8	C3681	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M2	1,47	466,75	576,58	847,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUITINGA

OBRA: REQUALIFICAÇÃO DO POLO DE LAZER E DA AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

LOCAL: AVENIDA JOSÉ FURTADO NO MUNICÍPIO DE IBICUITINGA-CE

MUNICÍPIO: IBICUITINGA-CE

DATA: DEZEMBRO/2023

TABELA: SEINFRA 28

ORÇAMENTO CONSOLIDADO SEM DESONERAÇÃO

ITEM	INSUMO	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.	P. UNIT S/BDI	C/ BDI	TOTAL
14		SERVIÇOS COMPLEMENTARES					99.504,12
14.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	M2	5.985,30	1,52	1,88	11.252,36
14.2	C3436	ALAMBRADO C/TELA DE NYLON FIO ESP.=3MM E MALHA DE (5 X 5)CM	M2	764,32	82,66	102,11	78.044,72
14.3	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	2,00	21,89	27,04	54,08
14.4	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	UN	3,00	57,54	71,08	213,24
14.5	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	UN	3,00	860,71	1.063,24	3.189,72
14.6	I2171	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 50MM (2')	M2	75,00	72,86	90,00	6.750,00

C	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	CP49	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	%	100,00	470,89	581,69	58.169,00

TOTAL GERAL

2.182.148,28

